

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ..รื้อด้านหลังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง.....

สถานที่ก่อสร้าง ..ด้านหลังสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง..อ.พนัสนิคม..จ.ชลบุรี

แบบเลขที่ 12 /2562

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง..องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง....


แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งาน...ก่อสร้างรื้อค.ส.ล.ระแนงเหล็กกล่อง...	633,000.00	
2	กลุ่มงาน/งาน.....ไม่มี.....		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	633,000.00	
	ราคากลาง	633,000.00	
	ราคากลาง(ตัวอักษร)	หกแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นางสาวบุญชนิกา บุญธนาภัย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายบุญเหนือ เมืองรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นางจันทร์เพ็ญ อุทัยเลี้ยง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง.....รั้วด้านหลังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง.....

หน่วยงานราชการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง.....ส่วนราชการ.....กองช่างอบต.ทุ่งขวาง.....

สถานที่ก่อสร้าง..ด้านหลังสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง...หมู่ที่..3...ตำบล.ทุ่งขวาง...อำเภอ.พนัสนิคม..จังหวัด.ชลบุรี.

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน.....3..... แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่..24...เดือน...พฤษภาคม..... พ.ศ....2562.....


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวม เป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	484,435.23	1.3074	633,350.62	กรมบัญชีกลาง 15-ก.ย.-59
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			633,350.62	
	ป้ายโครงการ1ป้าย	-		-	
	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			633,000.00	
	ตัวอักษร				หกแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน
ขนาดหรือเนื้อที่/ความยาว		183	เมตร		
เฉลี่ยราคาประมาณ		3,459	บาท/เมตร		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(นางสาวบุญชนิกา บุญธนาภักย์)

รองปลัด อบต.ทุ่งขวาง

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายบุญเหนือ เมืองรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ทุ่งขวาง

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นางจันทร์เพ็ญ อุทัยเลี้ยง)

นักวิชาการเงินและบัญชี อบต.ทุ่งขวาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

รายการประมาณราคาโครงการ.....ก่อสร้างรั้วด้านหลังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง.....
ปริมาณงาน.....รั้วค.ส.ร.ระแนงเหล็กกล่องขนาดความสูง 2.10 เมตรความยาว 183 เมตร.....
สถานที่ก่อสร้าง.....ด้านหลังสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง.....หมู่ที่ 3...ตำบล.ทุ่งขวาง...อำเภอ.พนัสนิคม...จังหวัด.ชลบุรี.....
เมื่อวันที่.....เดือน.....พฤษภาคม..... พ.ศ.....2562.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		คำวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเตรียมสถานที่และวางผัง								
	1.1 ฝังปากท่อ,ปรับสถานที่,วางผัง	1.00	งาน	-	-	5,500	5,500	5,500	
2	งานเสาเข็ม								
	1.1 เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.15x0.15 ม. ยาว 3 เมตร	86.00	ตัน	375	32,250	88	7,568	39,818	
3	งานดินขุดและถมกลับ								
	3.1 ดินขุดและถมกลับ	52.80	ลบ.ม	-	-	125	6,600	6,600	
4	งานโครงสร้างฐานราก,เสา,คาน,ทับหลัง								
	4.1 ทรายหยาบรองกันหลุม	1.00	ลบ.ม	537	537	91	91	628	
	4.2 คอนกรีตหยาบรองกันหลุม	1.41	ลบ.ม	1,350	1,901	398	560	2,461	
	4.3 คอนกรีตโครงสร้าง(St. 210 Ksc. รูปลูกบาศก์คอนกรีต)	32.49	ลบ.ม	2,065	67,088	391	12,703	79,791	
	4.4 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB Ø 6 มม. (SR 24)	712.99	กก.	21.98	15,672	4.10	2,923	18,595	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB Ø 12 มม. (SR 24)	1,256.27	กก.	21.70	27,261	3.30	4,146	31,407	
	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	59.08	กก.	30.84	1,822	-	-	1,822	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ (นางสาวบุญธิภา บุญธนาภักย์)
ลงชื่อ.....กรรมการ (นายบุญเหนือ เมืองรี)
ลงชื่อ.....กรรมการ (นางจันทร์เพ็ญ อุทัยเสียง)
กรรมการ

รายการประมาณราคาโครงการ.....ก่อสร้างรั้วด้านหลังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง.....
 ปริมาณงาน.....รั้วค.ส.ล.ระแนงเหล็กกล่องขนาดความสูง 2.10 เมตรความยาว 183 เมตร.....
 สถานที่ก่อสร้าง.....ด้านหลังสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง.....หมู่ที่.....3.....ตำบลทุ่งขวาง.....อำเภอพนัสนิคม.....จังหวัดชลบุรี.....
 เมื่อวันที่ 24 เดือน.....พฤษภาคม..... พ.ศ.....2562


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		คำวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4.4	งานไม้แบบ								
	ไม้แบบหล่อทั่วไปใช้ 80%	170	ลบ.ฟ	265	44,944	-	-	44,944	
	ไม้คร่าว 30% ของไม้แบบ	64	ลบ.ฟ	240	15,264	-	-	15,264	
	ค่าแรงตั้งแบบคิด้ที่ 100%	212.00	ตร.ม	-	-	133	28,196	28,196	
	ตะปู	42	กก.	46.73	1,981	-	-	1,981	
4.4	งานเหล็ก Plate หัวเสา								
	แผ่น Plate หน้า 5 มม. พร้อมเหล็กยึดและสีกันสนิมเหล็ก	44	ชุด	450	19,800	100	4,400	24,200	
5	งานเหล็กกระแนงรั้วและเหล็กคิด้								
	5.1 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB Ø 9 มม. (SR 24) พร้อมทาสีทอง	424.41	กก	26.37	11,192	4.10	1,740	12,932	เหล็กคิด้
	5.2 เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 1"x1" หน้า 2.3 มม.	2,398.28	กก	23.97	57,475	10	23,983	81,458	รวมสวดเชื่อม
	5.3 หัวลูกศรรั้วพร้อมทาสีทอง	950	อัน	15.00	-	5	4,750	4,750	รวมสวดเชื่อม
6	งานไฟฟ้า								
	6.1 สายไฟฟ้า VCT 2x1 sq.mm.	22.00	เมตร	12.70	279	10	220	499	
	6.2 สายไฟฟ้า VCT 2x1.5 sq.mm.	183.00	เมตร	25.79	4,720	11	2,013	6,733	
	6.3 กล่องพลาสติกกันน้ำ+ข้อต่อเกลียว+ข้องอ+ท่ออ่อนลูกฟูก	22.00	ชุด	155	3,410	150	3,300	6,710	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ..... (นางสาวบุญชนิภา บุญชนภาคย์)
 ลงชื่อ.....กรรมการ..... (นายบุญเหนือ เมื่อรี)
 ลงชื่อ.....กรรมการ..... (นางจันทร์เพ็ญ อุทัยเลี้ยง)
 กรรมการ

รายการประมาณราคาโครงการ.....ก่อสร้างรั้วด้านหลังองค์การบริหารส่วนตำบลเล่างูวัง.....
 ปริมาณงาน.....รั้วค.ส.ล.ระแนงเหล็กกล่องขนาดความสูง 2.10 เมตรความยาว 183 เมตร.....
 สถานที่ก่อสร้าง.....ด้านหลังสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเล่างูวัง.....หมู่ที่ 3...ตำบล.ทุ่งขวาง...อำเภอ.พนัสนิคม..จังหวัด.ชลบุรี.....
 เมื่อวันที่ 24 เดือน พฤษภาคม..... พ.ศ. 2562.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	6.4 ท่อร้อยสายไฟ UPVC 1/2 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ยึดท่อ	183.00	เมตร	19.42	3,554	5	915	4,469	
	6.5 โคมไฟหัวเสาแบบกลมพร้อมหลอดไฟ	22.00	ชุด	650	14,300	165	3,630	17,930	
7	งานพาสี								
	7.1 สีนํ้าอะคริลิค(เกรดที่ 2 ประเภททั่วไป)	297.00	ตร.ม	50	14,850	34	10,098	24,948	
	7.2 สีนํ้ามันและกันสนิมเหล็ก	152.00	ตร.ม	77	11,704	73	11,096	22,800	
	รวมวัสดุ+ค่าแรงงาน							484,435	ยอดยกไป

- หมายเหตุ 1. ราคาวัสดุก่อสร้าง ของจังหวัดชลบุรี ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 (สำนักขึ้นเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์)
 2. บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง สำนักมาตรฐานต้นทุนงบประมาณ สำนักงานงบประมาณ กุมภาพันธ์ 2561
 3. บัญชีค่างาน/ดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคางานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุง เดือน ตุลาคม 2560 (กรมบัญชีกลาง)
 4. ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการ ค่าเสื่อมราคา สำหรับราคาน้ำมันดีเซล 27.00-27.99 บาทต่อลิตร (กรมบัญชีกลาง)

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
 (นางสาวบุญชนิกา บุญนาคย์)
 ลงชื่อ..........กรรมการ
 (นางจันทพรเพ็ญ อุทัยเลี้ยง)
 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง