

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง.....วางท่อระบายน้ำหมู่ที่ 3 จากท่อข้ามถนนที่นายชาติ จันสุหรัย ถึงบ้านนายเสรี นั้นจะ.....

หน่วยงานราชการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง.....ส่วนราชการ.....กองช่างอบต.ทุ่งขวาง.....

สถานที่ก่อสร้าง...หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนสนิม จังหวัดชลบุรี.....

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน.....1..... แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่..... 21 เดือน.....พฤศจิกายน..... พ.ศ.....2567.....

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็น เงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	180,494.68	1.3642	246,230.84	กรมบัญชีกลาง 28-ส.ค.-66
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทถนนชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายบุญเหนือ เมืองรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ทุ่งขวาง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวจันทร์เพ็ญ สุวรรณบุตร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง อบต.ทุ่งขวาง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเรวัตร ปานช้าง)

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ อบต.ทุ่งขวาง

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง....วางท่อระบายน้ำหมู่ที่ 3 จากท่อข้ามถนนที่นายชาติ จันสุหรัย ถึงบ้านนายเสรี นั้นจะ.....

ปริมาณงาน....งานวางท่อคสล.มอกชั้น3ขนาด Ø 0.40 ม. จำนวน 178 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน 12 บ่อ ความยาวรวม 185 เมตร.....

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่...3...ตำบล.ทุ่งขวาง.อำเภอ.พนัสนิคม.จังหวัด.ชลบุรี..... แบบเลขที่.....1.../..2568.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถนนค.ส.ล								
	1.1 รื้อถนนคสล+เทคอนกรีตใหม่	2.00	ตรม	400	800	74.00	148	948	
2	งานวางท่อ คสล.ขนาด Ø 0.40 ม.								
	2.1 ท่อคสล.มอกชั้น3ขนาดØ0.40ม.	178	ท่อน	665.37	118,436.28	-	-	118,436.28	พร้อมชุดวาง
	2.2 บ่อพักสำเร็จรูปสำหรับท่อØ0.40ม.	12	บ่อ	3,931.60	47,179.25	-	-	47,179.25	พร้อมชุดวาง
	รวมต่อขอบบ่อพัก								
	2.3 ฝาบ่อพักคสล./เหล็กตะแกรง	12	ฝา	1,160.93	13,931.15	-	-	13,931.15	
3	งานกำแพงปากท่อ								
	3.1 กำแพงปากท่อ	0	แห่ง	0.00	0.00	-	-	0.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							180,494.68	
	Factor F 1.3642							65,736.16	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							246,230.84	
	ขอใช้เพียง							246,000.00	

น้ำมันดีเซล 32-32.99

- หมายเหตุ 1. ราคาวัสดุก่อสร้าง ของจังหวัดชลบุรี ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567 (สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์)
2. บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2565
3. บัญชีค่างาน/ดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคางานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุง เดือน ตุลาคม 2560 (กรมบัญชีกลาง)
4. ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการ ค่าเสื่อมราคา สำหรับราคาน้ำมันดีเซล 32.00-32.99 บาทต่อลิตร (กรมบัญชีกลาง)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบุญเหนือ เมืองรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ทุ่งขวาง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวจันทร์เพ็ญ สุวรรณบุตร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.ทุ่งขวาง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเรวัตร ปานช้าง)

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ อบต.ทุ่งขวาง