

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

โครงการ... ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 7.....

สถานที่ก่อสร้าง...บ้านนางบุญช่วย แซ่เตียว ถึงบ้านนายเจริญ ปราบณรงค์(ตอนที่ 1) ต.ทุ่งขวาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี.....

แบบเลขที่2../2568....

จำนวน...3...แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่.....9.....มกราคม 2568.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงินประมาณ	312,221.92	
	ค่าแพลคเตอร์ เอฟ เท่ากับ 1.3642	113,711.22	
2	(ค่าวัสดุและแรงงาน * ค่าแพลคเตอร์)	425,933.14	
สรุป	งบประมาณขออนุมัติ (ตัวอักษร)	425,900.00	สี่แสนสองหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน

ระยะเวลาดำเนินการ...45...วัน

ประมาณราคาโดย.....นายบุญเหนือ เมืองรี.....

ความเห็นของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- ☒ เห็นชอบตามที่ผู้ประมาณราคาเสนอ
☐ เห็นควรแก้ไขดังนี้

ลงชื่อ.....

ประธานกรรมการ

(นายบุญเหนือ เมืองรี)

ลงชื่อ.....

กรรมการ

(นางสาวจันทร์เพ็ญ สุวรรณบุตร)

ลงชื่อ.....

กรรมการ

(นายเรวัตร ปานช้าง)

เรียน ปลัดอบต.ทุ่งขวาง

เรียน นายกอบต.ทุ่งขวาง

อนุมัติ

- เพื่อโปรดทราบ

- เพื่อโปรดทราบ

- เห็นควรอนุมัติ

- เห็นควรอนุมัติ

นายบุญเหนือ เมืองรี)

(นางสาวปณกันต์ธิดา เดชเกษมสุขสกุล)

(นายอนุวัต อนันต์สุภักดิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ปลัดอบต.ทุ่งขวาง

นายกอบต.ทุ่งขวาง

- 9 ม.ค. 2568

- 9 ม.ค. 2568

- 9 ม.ค. 2568

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ.....ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 7.....

หน่วยงานราชการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง.....

สถานที่ก่อสร้าง/สายทาง...บ้านนางบุญช่วย แซ่เตียว ถึงบ้านนายเจริญ ปราบณรงค์(ตอนที่ 1) ต.ทุ่งขวาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี.....

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน.....1..... แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่.....๑.....เดือน.....มกราคม..... พ.ศ.....2568.....

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็น เงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	312,221.92	1.3642	425,933.14	กรมบัญชีกลาง 28-ส.ค.-66
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	-		425,933.14	สี่แสนสองหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน
	ป้ายโครงการ1ป้าย			-	
	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง ตัวอักษร			425,900.00	
ขนาดหรือเนื้อที่		680.00	ตร.ม		
เฉลี่ยราคาประมาณ		626.32	บาท/ตร.ม		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายบุญเหนือ เมืองรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ทุ่งขวาง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวจันทร์เพ็ญ สุวรรณบุตร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง อบต.ทุ่งขวาง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเรวัตร ปานช้าง)

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ อบต.ทุ่งขวาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
 ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง 4 ม ยาว 170 หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 680 ตารางเมตร
 สถานที่ก่อสร้าง/สายทาง บ้านนางบุญช่วย แซ่เตียว ถึงบ้านนายเจริญ ปรามณรงค์(ตอนที่ 1) ต.ทุ่งขวาง วันที่ 9 มกราคม 2568

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	ชุดรีดคันทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกรัง 10 ซม.)	ตร.ม	680.00	11.14	7,575.20	1.3642	15.20	10,334.09
2	ชุดรีดผิวคอนกรีตเดิม(คอนกรีตหนา 0.15)ชนทั้ง	ตร.ม	0.00	75.00	-	1.3642	102.32	-
3	งานดินลูกรังชั้นพื้นทาง/ขยายไหล่	ลบ.ม.	0.00	184.50	-	1.3642	251.70	-
4	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	34.00	755.58	25,689.72	1.3642	1030.76	35,045.92
5	งานปิดไหล่ทาง	ลบ.ม.	10.20	86.04	877.61	1.3642	117.38	1,197.23
6	งานผิวทางคอนกรีตชนิด ค.3(รวม wiremesh)	ตร.ม.	680.00	384.56	261,498.95	1.3642	524.61	356,736.86
7	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง(Expansion Joint)	ม.	8.00	178.24	1,425.93	1.3642	243.16	1,945.25
8	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	128.00	118.39	15,154.52	1.3642	161.51	20,673.80
9	รอยต่อตามยาว(Longitudinal Joint)	ม.	0.00	88.87	-	1.3642	121.23	-
10	งานวางท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 dia.0.60x1.00ม.	ท่อน	0.00	1,170.22	-	1.3642	1596.42	-
11	งานวางท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 dia.0.40x1.00ม.	ท่อน	0.00	0.00	-	1.3642	0.00	-
12	งานทาสีตีเส้นจราจร	ตร.ม.	0.00	290.00	-	1.3642	395.62	-

ราคาน้ำมันดีเซล ลิตรละ 32.00-32.99 บาท

TOTAL

425,933.14

ตัวอักษร

สี่แสนสองหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน

ปรับลด

425,900.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 312,221.92

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= 0

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

= 0

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3642

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= 1.2782

- หมายเหตุ 1. ราคาวัสดุก่อสร้าง ของจังหวัดชลบุรี ประจำเดือน มกราคม 2568 (สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์)
 2. บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2566
 3. บัญชีค่างาน/ดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคางานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุง เดือน ตุลาคม 2560 (กรมบัญชีกลาง)
 4. ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการ ค่าเสื่อมราคา สำหรับราคาน้ำมันดีเซล 32.00-32.99 บาทต่อลิตร (กรมบัญชีกลาง)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบุญเหนือ เมืองรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ทุ่งขวาง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวจันทร์เพ็ญ สุวรรณบุตร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.ทุ่งขวาง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเรวัตร ปานช้าง)

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ อบต.ทุ่งขวาง