

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ.....ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 7.....

หน่วยงานราชการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง.....

สถานที่ก่อสร้าง/สายทาง...บ้านนางสาวจิวแจ็ก แซ่ตัน ต.ทุ่งขวาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี.....

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน.....1..... แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่.....15.....เดือน.....มกราคม..... พ.ศ.....2568.....

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็น เงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	130,689.14	1.3642	178,286.13	กรมบัญชีกลาง 28-ส.ค.-66
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทถนนชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	-		178,286.13	หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน
	ป้ายโครงการ1ป้าย			-	
	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียงตัวอักษร			178,200.00	
ขนาดหรือเนื้อที่		279.00	ตร.ม		
เฉลี่ยราคาประมาณ		638.71	บาท/ตร.ม		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายบุญเหนือ เมืองรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ทุ่งขวาง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวจันทร์เพ็ญ สุวรรณบุตร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง อบต.ทุ่งขวาง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเรวัต ปานช้าง)

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ อบต.ทุ่งขวาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
 ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง 3 ม ยาว 93 หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 279 ตารางเมตร
 สถานที่ก่อสร้าง/สายทาง บ้านนางสาวชีวัน แซ่ตัน ต.ทุ่งขวาง อ.พนมสนิม จ.ชลบุรี วันที่ 15 มกราคม 2568

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	ชุดรีดคันทางเดิมแล้วบดทับ (หินคลุก 10 ซม.)	ตร.ม	279.00	14.40	4,017.60	1.3642	19.64	5,480.81
2	ชุดรีดผิวคอนกรีตเดิม(คอนกรีตหนา 0.15)ชนทิ้ง	ตร.ม	0.00	75.00	-	1.3642	102.32	-
3	งานดินลูกรังชั้นพื้นทาง/ขยายไหล่	ลบ.ม.	0.00	184.50	-	1.3642	251.70	-
4	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	13.95	755.58	10,540.34	1.3642	1030.76	14,379.13
5	งานปิดไหล่ทาง	ลบ.ม.	5.58	86.04	480.10	1.3642	117.38	654.96
6	งานผิวทางคอนกรีตชนิด ค.3(รวม wiremesh)	ตร.ม.	279.00	386.23	107,758.20	1.3642	526.90	147,003.74
7	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง(Expansion Joint)	ม.	3.00	178.24	534.72	1.3642	243.16	729.47
8	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	51.00	144.28	7,358.17	1.3642	196.82	10,038.02
9	รอยต่อตามยาว(Longitudinal Joint)	ม.	0.00	88.87	-	1.3642	121.23	-
10	งานวางท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 dia.0.60x1.00ม.	ท่อน	0.00	1,170.22	-	1.3642	1596.42	-
11	งานวางท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 dia.0.40x1.00ม.	ท่อน	0.00	0.00	-	1.3642	0.00	-
12	งานทาสีตีเส้นจราจร	ตร.ม.	0.00	290.00	-	1.3642	395.62	-

ราคาน้ำมันดีเซล ลิตรละ 32.00-32.99 บาท

TOTAL

178,286.13

ตัวอักษร

หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน

ปรับลด

178,200.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 130,689.14

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= 0

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

= 0

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3642

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= 1.2782

- หมายเหตุ 1. ราคาวัสดุก่อสร้าง ของจังหวัดชลบุรี ประจำเดือน มกราคม 2568 (สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์)
 2. บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2566
 3. บัญชีค่างาน/ดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคางานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุง เดือน ตุลาคม 2560 (กรมบัญชีกลาง)
 4. ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการ ค่าเสื่อมราคา สำหรับราคาน้ำมันดีเซล 32.00-32.99 บาทต่อลิตร (กรมบัญชีกลาง)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบุญเหนือ เมืองรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ทุ่งขวาง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวจันทร์เพ็ญ สุวรรณบุตร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.ทุ่งขวาง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเรวัต ปานช้าง)

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ อบต.ทุ่งขวาง