

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ.....ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 7.....

หน่วยงานราชการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง.....

สถานที่ก่อสร้าง/สายทาง...ซอยเข้าวัดทุ่งขวาง(ตอนที่ 2) ต.ทุ่งขวาง อ.พนสนิมคม จ.ชลบุรี.....

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน.....1..... แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่.....20.....เดือน.....มกราคม..... พ.ศ.....2568.....

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็น เงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	353,124.69	1.3642	481,732.70	กรมบัญชีกลาง 28-ส.ค.-66
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทถนนชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	-		481,732.70	
	ป้ายโครงการ1ป้าย			-	
	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง ตัวอักษร			481,700.00	
สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน					
ขนาดหรือเนื้อที่		650.00	ตร.ม		
เฉลี่ยราคาประมาณ		741.08	บาท/ตร.ม		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายบุญเหนือ เมืองรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ทุ่งขวาง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวจันทร์เพ็ญ สุวรรณบุตร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง อบต.ทุ่งขวาง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเรวัตร์ ปานช้าง)

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ อบต.ทุ่งขวาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
 ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง 5 ม ยาว 130 ม หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 650 ตารางเมตร
 สถานที่ก่อสร้าง/สายทาง ขอยเข้าวัดทุ่งขวาง(ตอนที่ 2) ต.ทุ่งขวาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี วันที่ 20 มกราคม 2568

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	ขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกรัง 10 ซม.)	ตร.ม.	650.00	11.14	7,241.00	1.3642	15.20	9,878.17
2	ขุดรื้อผิวคอนกรีตเดิม(คอนกรีตหนา 0.15)พื้นที่	ตร.ม.	650.00	75.00	48,750.00	1.3642	102.32	66,504.75
3	งานดินลูกรังชั้นพื้นทาง/ขยายไหล่	ลบ.ม.	0.00	184.50	-	1.3642	251.70	-
4	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	32.50	755.58	24,556.35	1.3642	1030.76	33,499.77
5	งานปิดไหล่ทาง	ลบ.ม.	7.80	86.04	671.11	1.3642	117.38	915.53
6	งานผิวทางคอนกรีตชนิด ค.3(รวม wiremesh)	ตร.ม.	650.00	397.16	258,156.93	1.3642	541.81	352,177.68
7	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง(Expansion Joint)	ม.	5.00	178.24	891.20	1.3642	243.16	1,215.78
8	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	125.00	102.86	12,858.09	1.3642	140.33	17,541.01
9	รอยต่อตามยาว(Longitudinal Joint)	ม.	0.00	88.87	-	1.3642	121.23	-
10	งานวางท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 dia.0.60x1.00ม.	ท่อน	0.00	1,170.22	-	1.3642	1596.42	-
11	งานวางท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 dia.0.40x1.00ม.	ท่อน	0.00	0.00	-	1.3642	0.00	-
12	งานทาสีตีเส้นจราจร	ตร.ม.	0.00	290.00	-	1.3642	395.62	-

ราคาน้ำมันดีเซล ลิตรละ 32.00-32.99 บาท

TOTAL

481,732.70

ตัวอักษร

สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

ปรับลด

481,700.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 353,124.69

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= 0

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

= 0

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3642

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= 1.2782

- หมายเหตุ 1. ราคาวัสดุก่อสร้าง ของจังหวัดชลบุรี ประจำเดือน มกราคม 2568 (สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์)
 2. บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2566
 3. บัญชีค่างาน/ดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคางานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุง เดือน ตุลาคม 2560 (กรมบัญชีกลาง)
 4. ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการ ค่าเสื่อมราคา สำหรับราคาน้ำมันดีเซล 32.00-32.99 บาทต่อลิตร (กรมบัญชีกลาง)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบุญเหนือ เมืองรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ทุ่งขวาง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวจันทร์เพ็ญ สุวรรณบุตร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.ทุ่งขวาง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเรวัตร์ ปานช้าง)

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ อบต.ทุ่งขวาง