

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ.....ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 10.....

หน่วยงานราชการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง.....

สถานที่ก่อสร้าง/สายทาง... จากบ้านนายยุทธนา ธนเดชศิริ ถึงบ้านนายชัยโรจน์ ติวากุลพิสิทธิ์ ต.ทุ่งขวาง อ.พนสนิมคม จ.ชลบุรี.....

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน.....1..... แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่.....6.....เดือน.....กุมภาพันธ์..... พ.ศ.....2568.....

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็น เงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	147,597.34	1.3642	201,352.29	กรมบัญชีกลาง 28-ส.ค.-66
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....% เงินประกันผลงานหัก.....0.....% ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	-		201,352.29	สองแสนหนึ่งพันบาทถ้วน
	ป้ายโครงการป้าย			-	
	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			201,000.00	
	ตัวอักษร				
ขนาดหรือเนื้อที่		260.00	ตร.ม		
เฉลี่ยราคาประมาณ		773.08	บาท/ตร.ม		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายบุญเหนือ เมืองรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ทุ่งขวาง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวจันทร์เพ็ญ สุวรรณบุตร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ อบต.ทุ่งขวาง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเรวัต ปานช้าง)

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ อบต.ทุ่งขวาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
 ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง 5 ม ยาว 52 หน้า 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 260 ตารางเมตร
 สถานที่ก่อสร้าง/สายทาง จากบ้านนายยุทธนา ธนเดชศิริ ถึงบ้านนายชัยโรจน์ ติวากุลพิสิทธิ์ ต.ทุ่งขวาง วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานดินลูกรังชั้นพื้นทาง	ลบ.ม.	82.00	272.66	22,357.96	1.3642	371.96	30,500.72
2	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	13.00	755.58	9,822.54	1.3642	1030.76	13,399.91
3	งานปิดไหล่ทาง	ลบ.ม.	3.12	86.04	268.44	1.3642	117.38	366.21
4	งานผิวทางคอนกรีตชนิด ค.3(รวม wiremesh)	ตร.ม.	260.00	387.58	100,770.83	1.3642	528.74	137,471.56
5	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง(Expansion Joint)	ม.	0.00	178.24	-	1.3642	243.16	-
6	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	50.00	102.86	5,143.24	1.3642	140.33	7,016.40
7	รอยต่อตามยาว(Longitudinal Joint)	ม.	52.00	88.87	4,621.16	1.3642	121.23	6,304.19
8	งานวางท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 dia.0.40x1.00ม.	ท่อน	7.00	659.02	4,613.17	1.3642	899.04	6,293.29

ราคาน้ำมันดีเซล ลิตรละ 32.00-32.99 บาท

TOTAL

201,352.29

ตัวอักษร

สองแสนหนึ่งพันบาทถ้วน

ปรับลด

201,000.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 147,597.34

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= 0

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

= 0

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3642

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= 1.2782

- หมายเหตุ 1. ราคาวัสดุก่อสร้าง ของจังหวัดชลบุรี ประจำเดือน มกราคม 2568 (สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์)
 2. บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2566
 3. บัญชีค่างาน/ดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคางานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงใหม่ เดือน มีนาคม 2566 (กรมบัญชีกลาง)
 4. ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการ ค่าเสื่อมราคา สำหรับราคาน้ำมันดีเซล 32.00-32.99 บาทต่อลิตร (กรมบัญชีกลาง)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบุญเหนือ เมืองรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ทุ่งขวาง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวจันทร์เพ็ญ สุวรรณบุตร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเรวัตร ปานช้าง)

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ อบต.ทุ่งขวาง