

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ...ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 7.....

หน่วยงานราชการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง.....

สถานที่ก่อสร้าง/สายทาง...บริเวณบ้านนายสุทัศน์ พาสี ม.7 ต.ทุ่งขวาง อ.พนสนิม จ.ชลบุรี

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน.....1..... แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่.....๒.....เดือน.....กุมภาพันธ์..... พ.ศ.....2568.....

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็น เงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	151,128.50	1.3642	206,169.49	กรมบัญชีกลาง 28-ส.ค.-66
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	-		206,169.49	สองแสนหกพันบาทถ้วน
	ป้ายโครงการ1ป้าย			-	
	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			206,000.00	
	ตัวอักษร				
	ขนาดหรือเนื้อที่	125.00	ตร.ม		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	1,648.00	บาท/ตร.ม		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายบุญเหนือ เมืองรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ทุ่งขวาง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวจันทร์เพ็ญ สุวรรณบุตร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ อบต.ทุ่งขวาง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเรวัต ปานช้าง)

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ อบต.ทุ่งขวาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
 ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง 2.50 ม ยาว 50 หลา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 125 ตารางเมตร
พร้อมวางท่อ ค.ส.ล.มอก.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 38 ท่อน พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.จำนวน 4 บ่อ ความยาว 40 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง/สายทาง บริเวณบ้านนายสัทชนะ พาลี ม.7 ต.ทุ่งขวาง อ.พนสนิมคม จ.ชลบุรี วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	ชุดรีดคันทางเดิมแล้วดทับ (ลูกรัง 10 ซม.)	ตร.ม.	125.00	11.14	1,392.50	1.3642	15.20	1,899.65
2	ชุดรีดผิวคอนกรีตเดิม(คอนกรีตหนา 0.15)ขนทิ้ง	ตร.ม.	125.00	75.00	9,375.00	1.3642	102.32	12,789.38
3	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	6.25	755.58	4,722.38	1.3642	1030.76	6,442.26
4	งานปิดไหล่ทาง	ลบ.ม.	1.50	86.04	129.06	1.3642	117.38	176.06
5	งานผิวทางคอนกรีตชนิด ค.3(รวม wiremesh)	ตร.ม.	125.00	387.58	48,447.37	1.3642	528.74	66,091.90
6	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	25.00	164.98	4,124.61	1.3642	225.07	5,626.80
7	รอยต่อตามยาว(Longitudinal Joint)	ม.	50.00	40.75	2,037.25	1.3642	55.58	2,779.22
8	งานวางท่อ คส.ล.มอก.ชั้น 3 dia.0.60x1.00ม.	ท่อน	38.00	1,170.36	44,473.84	1.3642	1596.61	60,671.21
9	บ่อพักสำเร็จรูปสำหรับท่อØ0.60ม.รวมต่อขอบบ่อ	บ่อ	4.00	7,261.22	29,044.88	1.3642	9905.76	39,623.03
10	ฝาบ่อพักค.ส.ล.(2ฝา/บ่อ)	ฝา	8.00	922.70	7,381.61	1.3642	1258.75	10,069.99

ราคาน้ำมันดีเซล ลิตรละ 32.00-32.99 บาท

TOTAL

206,169.49

ตัวอักษร

สองแสนหกพันบาทถ้วน

ปรับลด

206,000.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 151,128.50

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= 0

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

= 0

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3642

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= 1.2782

- หมายเหตุ 1. ราคาวัสดุก่อสร้าง ของจังหวัดชลบุรี ประจำเดือน มกราคม 2568 (สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์)
 2. บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2566
 3. บัญชีค่างาน/ดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคางานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงใหม่ เดือน มีนาคม 2566 (กรมบัญชีกลาง)
 4. ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการ ค่าเสื่อมราคา สำหรับราคาน้ำมันดีเซล 32.00-32.99 บาทต่อลิตร (กรมบัญชีกลาง)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบุญเหนือ เมืองรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ทุ่งขวาง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวจันทร์เพ็ญ สุวรรณบุตร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเรวัตร์ ปานช้าง)

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ อบต.ทุ่งขวาง