

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง.....ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย.....

สถานที่ก่อสร้าง.....ด้านหลังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง...หมู่ที่...3...ตำบล.ทุ่งขวาง...อำเภอ.พนสนิมคม..จังหวัด.ชลบุรี.....

แบบเลขที่ ๑ /2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง...องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง....

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งาน...งานปรับปรุงห้องปฏิบัติงานศูนย์ อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย.....	170,000.00	
2	กลุ่มงาน/งาน.....ไม่มี.....		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานซ่อมแซม	170,000.00	
	ราคากลาง	170,000.00	
	ราคากลาง(ตัวอักษร)	หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายบุญเหนือ เมืองรี)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นางสาวจันทร์เพ็ญ สุวรรณบุตร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายเรวัตร ปานขาว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง.....ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานศูนย์อำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย.....

หน่วยงานราชการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง.....ส่วนราชการ.....กองช่าง อบต.ทุ่งขวาง.....

สถานที่ก่อสร้าง.....ด้านหลังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง.....หมู่ที่.....3.....ตำบล.....ทุ่งขวาง.....อำเภอ.....พนมสนิม.....จังหวัด.....ชลบุรี.....

แบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน.....5.....หน้า

ประมาณราคาเมื่อวันที่.....21.....เดือน.....กุมภาพันธ์..... พ.ศ.....2568.....

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวม เป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	129,924.01	1.3091	169,862.65	กรมบัญชีกลาง 28-ส.ค.-66
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....% เงินประกันผลงานหัก.....0.....% ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			170,083.52	
	ป้ายโครงการ1ป้าย	-		-	
	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			170,000.00	
	ตัวอักษร			หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน	
ขนาดหรือเนื้อที่/ตร.ม		36.72	ตร.ม		
เฉลี่ยราคาประมาณ		4,630	บาท/ตารางเมตร		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(นายบุญเหนือ เมืองรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ทุ่งขวาง

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นางสาวจันท์เพ็ญ สุวรรณบุตร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ อบต.ทุ่งขวาง

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายเรวัตร์ ปานช้าง)

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ อบต.ทุ่งขวาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/5

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง.....ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานศูนย์อำนวยความสะดวกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขนาดกว้าง 5.40 เมตร ยาว 6.80 เมตร คิดเป็นพื้นที่ดำเนินการ 36.72 ตารางเมตร.....
สถานที่ก่อสร้าง.....ด้านหลังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง...หมู่ที่...3...ตำบลทุ่งขวาง...อำเภอ.พนมสนธิคม..จังหวัด.ชลบุรี.....

คำนวณราคากลางโดย.....นายบุญเหนือ เมืองรี.....เมื่อวันที่ 21 เดือน.....กุมภาพันธ์..... พ.ศ...2568.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานปรับปรุงห้อง								
1	งานผนัง								
	1.1 รื้อผนังก่อฉาบ(ผนังเก่า)	2.20	ตร.ม	-	-	50	110	110	ขนไป
	1.2 ผนังก่ออิฐฉาบ(ผนังใหม่)	3.20	ตร.ม	284.00	909	94.00	301	1,210	
	1.3 ฉาบปูนผนังใหม่	6.40	ตร.ม	75.00	480	87	557	1,037	
	1.4 ชูปลั๊กสีทำความสะอาดผนังปูนเก่า	84.00	ตร.ม	-	-	20	1,680	1,680	
	1.5 สีนํ้าอะคริลิก(เกรตที่ 2 ประเภททั่วไป)ภายใน	22.00	ตร.ม	50	1,100	30	660	1,760	
	1.6 สีนํ้าอะคริลิก(เกรตที่ 2 ประเภททั่วไป)ภายนอก	62.00	ตร.ม	50	3,100	34	2,108	5,208	
2	งานผนังกระจก+ประตูหน้าต่าง								
	2.1 ติดตั้งผนังกระจกติดตาย+โครงอลูมิเนียม	5.50	ตร.ม	1,700.00	9,350	-	-	9,350	
	2.2 ประตูอลูมิเนียม(กระจกตาย)	1.00	ชุด	8,000.00	8,000	-	-	8,000	
	2.3 หน้าต่างบานเลื่อนสลับ 2 ช่อง	1.00	ชุด	3,600.00	3,600	-	-	3,600	
	2.4 หน้าต่างบานเลื่อนคู่ข้างติดตาย 4 ช่อง	1.00	ชุด	7,600.00	7,600	-	-	7,600	
	2.5 ปิดโครงtransp เหล็กและอุดปูนรอยแตกร้าวผนังและช่องลมเดิม	1.00	งาน	4,500.00	4,500	-	-	4,500	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายบุญเหนือ เมืองรี)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวจันทร์เพ็ญ สุวรรณบุตร)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเรวัตร ปานช้าง)

สถานที่ก่อสร้าง.....ด้านหลังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง...หมู่ที่...3...ตำบลทุ่งขวาง...อำเภอ.พนัสนิคม..จังหวัด.ชลบุรี.....

คำนวณราคากลางโดย....นายบุญเหนือ เมืองรี...เมื่อวันที่ 21. เดือน..กุมภาพันธ์..... พ.ศ...2568.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานพื้น								
	3.1 พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 16"x16"	19.00	ตร.ม	376.00	7,144	158.00	3,002	10,146	รวมปูนทราย
4	งานฝ้า								
	4.1 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.ฉาบรอยต่อเรียบ	36	ตร.ม	254	9,144	75	2,700	11,844	
	โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี C-LINC								
5	งานไฟฟ้าอาคาร								
	5.1 สายไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์+ปลั๊ก+สวิต+โคมและหลอดไฟ	1.00	งาน	3,200	3,200	-	-	3,200	รวมค่าแรงงาน
	งานห้องน้ำภายนอกอาคาร								
1	ปรับสถานที่,วางผัง,ถมดิน	1.00	งาน	-	-	1,700	1,700	1,700	
2	ดินถมปรับระดับพื้น	8.00	ลบ.ม	165	1,320	91	728	2,048	
3	งานโครงสร้างฐานราก,เสา,คาน,พื้น,เสาเอ็นทับหลัง								
	3.1 เสาลำเรือ 0.15x0.15ม.	4.00	ต้น	900	3,600	100	400	4,000	
	3.2 ทรายหยาบรองกันหลุมเสา+รองพื้นและข้างถึงบ่อบัด	1.00	ลบ.ม	607	607	112	112	719	
	3.3 คอนกรีตโครงสร้าง(St. 210 Ksc.)	0.77	ลบ.ม	2,189	1,675	419	321	1,995	
	3.4 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายบุญเหนือ เมืองรี)

(นางสาวจันทร์เพ็ญ สุวรรณบุตร)

(นายเรวัตร ปานช้าง)

สถานที่ก่อสร้าง.....ด้านหลังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง...หมู่ที่..3..ตำบลทุ่งขวาง...อำเภอ.พนมดงรัก..จังหวัด.ชลบุรี.....

คำนวณราคากลางโดย....นายบุญเหนือ เมื่องรี...เมื่อวันที่...21...เดือน...กุมภาพันธ์..... พ.ศ...2568.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB Ø 6 มม. (SR 24)	9.32	กก.	32.60	304	4.40	41	345	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ DB Ø 12 มม. (SD 40)	24.86	กก.	30.40	756	3.60	90	845	
	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	1.03	กก.	56.78	58	-	-	58	
	เหล็ก wire mesh Ø 4 มม.	4.50	ตร.ม	46.73	210	5.00	23	233	
	3.5 งานไม้แบบ								
	ไม้แบบหล่อทั่วไปใช้ 80%	1.36	ลบ.ฟ	449	611	-	-	611	
	ไม้คร่าวยัดไม้แบบ30%ของไม้แบบ	0.51	ลบ.ฟ	416	212	-	-	212	
	เสาไม้ค้ำยันไม้แบบ	4.00	ต้น	30	120	-	-	120	
	ค่าแรงตั้งแบบคิดที่ 100%	1.70	ตร.ม	-	-	139	236	236	
	ตะปู	0.43	กก.	46.73	20	-	-	20	
4	งานผนัง								
	4.1 ผนังก่ออิฐฉาบปูน	12.00	ตร.ม	284.00	3,408	94.00	1,128	4,536	
	4.2 ฉาบปูนผนังใหม่	12.00	ตร.ม	75.00	900	87	1,044	1,944	
	4.3 ปูกระเบื้องผนัง	11.80	ตร.ม	280.00	3,304	166	1,959	5,263	
	4.4 สีนํ้าอะคริลิค(เกรดที่ 2 ประเภททั่วไป)ภายนอก	12.00	ตร.ม	50	600	34	408	1,008	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายบุญเหนือ เมื่องรี)

(นางสาวจันทร์เพ็ญ สุวรรณบุตร)

(นายเรวัตร ปานช้าง)

สถานที่ก่อสร้าง.....ด้านหลังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง...หมู่ที่...3...ตำบลทุ่งขวาง...อำเภอ.พนาลัย...จังหวัด.ชลบุรี.....

คำนวณราคากลางโดย....นายบุญเหนือ เมืองรี...เมื่อวันที่ 21 เดือน...กุมภาพันธ์..... พ.ศ....2568.....

4	งานพื้น								
	3.1 พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 16"x16"(ผิวหยาบ)	3.00	ตร.ม	376.00	1,128	158.00	474	1,602	รวมปูนทราย
5	งานประตูหน้าต่าง								
	5.1 ประตู UPVC+วงกบ	1.00	ชุด	5,000.00	5,000	-	-	5,000	รวมติดตั้ง
6	งานโครงสร้างหลังคา								
	6.1 เหล็กกล่อง50x50x2mm.	21.98	กก	29.23	642.35	10.00	219.75	862.10	
	6.2 เหล็กกล่อง50x100x2mm.	90.90	กก	37.72	3,428.75	10.00	909.00	4,337.75	
	6.3 ลีกันสนิม	7.50	ตร.ม	35	263	30	225	488	
7	งานวัสดุผนังหลังคา								
	7.1 Metal Sheet หนา 0.40mm.	9.50	ตร.ม	230.00	2,185.00	70.00	665.00	2,850.00	
	7.2 ครอบMetal Sheet	11.10	ม.	220.00	2,442.00	50.00	555.00	2,997.00	
8	งานระบบน้ำดื่ม+น้ำทิ้งน้ำเสีย								
	8.1 ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 600 ลิตร	1.00	ถัง	5,000.00	5,000.00	500.00	500.00	5,500.00	รวมชุดวาง
	8.2 งานระบบท่อประปา+โถส้วมพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	งาน	4,500.00	4,500	450.00	450.00	4,950.00	
	8.3 ท่อน้ำทิ้งน้ำเสีย	1.00	งาน	3,700.00	3,700.00	500.00	500.00	4,200.00	รวมชุดวาง
9	งานไฟฟ้าอาคาร								
	5.1 สายไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์+สวิต+โคมและหลอดไฟ	1.00	งาน	2,000	2,000	-	-	2,000	รวมค่าแรงงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ



(นายบุญเหนือ เมืองรี)

ลงชื่อ.....กรรมการ



(นางสาวจันทร์เพ็ญ สุวรรณบุตร)

ลงชื่อ.....กรรมการ



(นายเรวัต ปานช้าง)

.....

68.....

[illegible]

1. ราคาวัสดุก่อสร้าง ของจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2568 (สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์)

2. บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2566
3. บัญชีตัวแปรงาน/ดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคางานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุง เดือน มีนาคม 2566 (กรมบัญชีกลาง)
4. ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการ ค่าเสื่อมราคา สำหรับปรับราคาน้ำมันดีเซล 32.00-32.99 บาทต่อลิตร (กรมบัญชีกลาง)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....ประธานกรรมการ

(นายบุญเหลือ เมื่อง)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวอุบลพรุณี สุวรรณบุตร)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเรวัต งามสง่า)