

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ/งานก่อสร้าง...ประตูประบายน้ำ หมู่ที่ 6.....

หน่วยงานราชการ....องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง.....ส่วนราชการ....กองช่างอบต.ทุ่งขวาง.....

สถานที่ก่อสร้าง...บริเวณบ้านนายชำนาญ ปริตาพรพันธุ์ หมู่ที่ 6.ตำบล.ทุ่งขวาง.อำเภอ.พนสนิมคม.จังหวัด.ชลบุรี.....

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน.....1..... แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่.....25.....เดือน.....กุมภาพันธ์ พ.ศ.....2568.....

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็น เงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	26,692.89	1.3392	35,747.12	กรมบัญชีกลาง 28-ส.ค.-66
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทถนนชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	-		35,747.12	
	ป้ายโครงการป้าย			-	
	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			35,700.00	
	ตัวอักษร			สามหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน	
ขนาดหรือเนื้อที่ความยาว		-	ตร.ม		
เฉลี่ยราคาประมาณ		-	บาท/เมตร		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง.

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายบุญเหนือ เมืองรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ทุ่งขวาง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวจันทร์เพ็ญ สุวรรณบุตร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ อบต.ทุ่งขวาง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเรวัตร์ ปานช้าง)

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ อบต.ทุ่งขวาง

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ/งานก่อสร้าง....ประตูประบายน้ำ หมู่ที่ 6.....

ปริมาณงาน....ขนาดบาน1.10 เมตร สูง 1.10 เมตร พร้อมโครงเหล็กเสาคาน.จำนวน 2 บาน.....

สถานที่ก่อสร้าง....บริเวณบ้านนายชำนาญ ปริตาพรพันธุ์ หมู่ที่ 6 ตำบล.ทุ่งขวาง.อำเภอ.พนัสนิคม.จังหวัด.ชลบุรี..... แบบเลขที่...10../.2568...

กองช่าง.....อบต.ทุ่งขวาง.....องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

ประมาณการโดย....นายบุญเหนือ.เมืองรี..... เมื่อวันที่...25...เดือน...กุมภาพันธ์.... พ.ศ....2568.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานประตูประบายน้ำ1.10x1.10(1บาน)								
	เหล็กฉาก 75 x 75 x 9 มม.	159.4	กก.	28.22	4,497.14	12.00	1,912.32	6,409.46	
	แผ่นเหล็กเรียบดำหนา 6 มม.1.20x2.40	117.6	กก.	36.04	4,240.04	6.00	705.83	4,945.88	
	เหล็กแบน Steel Flat Barl 50x6mm.	22.1	กก.	27.54	608.00	12.00	264.96	872.96	
	ชุดเฟือง,พวงมาลัยเหล็ก,เหล็กดัดฟเกลียว	2.0	ชุด	3,500.00	7,000.00	-	-	7,000.00	
	งานทาสีเหล็กกันสนิม + สีนํ้ามัน	10.6	ตร.ม	56.00	593.60	35.00	371.00	964.60	
	ค่าแรงยกบานติดตั้งและประกอบ	1.0	งาน	-	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	
	งานเบ็ดเตล็ดรื้อบาน+ซ่อมผนังคาน+ยึดโครง	1.0	งาน	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	รวมค่าแรง
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							26,692.89	
	Factor F 1.3392							9,054.23	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							35,747.12	
	ขอใช้เพียง							35,700.00	

- หมายเหตุ 1. ราคาวัสดุก่อสร้าง ของจังหวัดชลบุรี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568 (สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์)
2. บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2566
3. บัญชีค่างาน/ดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคางานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุง เดือน ตุลาคม 2566 (กรมบัญชีกลาง)
4. ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการ ค่าเสื่อมราคา สำหรับราคาน้ำมันดีเซล 32.00-32.99 บาทต่อลิตร (กรมบัญชีกลาง)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบุญเหนือ เมืองรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ทุ่งขวาง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวจันทร์เพ็ญ สุวรรณบุตร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ อบต.ทุ่งขวาง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเรวัตร ปานช้าง)

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ อบต.ทุ่งขวาง