

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ/งานก่อสร้าง...ปรับปรุงประตูระบายน้ำ หมู่ที่ 6.....

หน่วยงานราชการ....องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง.....ส่วนราชการ....กองช่างอบต.ทุ่งขวาง.....

สถานที่ก่อสร้าง...บริเวณบ้านนางลำไย จันทรกระจ่าง หมู่ที่ 6.ตำบล.ทุ่งขวาง.อำเภอ.พนสนิม.จังหวัด.ชลบุรี.....

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน.....1..... แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่..... 27เดือน.....กุมภาพันธ์ พ.ศ.....2568.....

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็น เงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	35,817.56	1.3392	47,966.88	กรมบัญชีกลาง 28-ส.ค.-66
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทถนนชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	-		47,966.88	สี่หมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน
	ป้ายโครงการ1ป้าย			-	
	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			47,900.00	
	ตัวอักษร				
ขนาดหรือเนื้อที่ความยาว		-	ตร.ม		
เฉลี่ยราคาประมาณ		-	บาท/เมตร		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง .

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายบุญเหนือ เมืองรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ทุ่งขวาง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวจันทร์เพ็ญ สุวรรณบุตร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ อบต.ทุ่งขวาง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเรวัตร์ ปานช้าง)

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ อบต.ทุ่งขวาง

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาก่อสร้าง

โครงการ/งานก่อสร้าง....ปรับปรุงประตูระบายน้ำ หมู่ที่ 6.....

ปริมาณงาน....ขนาดบาน1.80 เมตร สูง 1.70 เมตร พร้อมทาสีกันสนิมโครงเหล็กเสาคานใหม่จำนวน 3 บาน.....

สถานที่ก่อสร้าง....บริเวณบ้านนางลำไย จันทรกระจ่าง หมู่ที่ 6.ตำบล.ทุ่งขวาง.อำเภอ.พนสนิมคม.จังหวัด.ชลบุรี..... แบบเลขที่...14../.2568.....

กองช่าง.....อบต.ทุ่งขวาง.....องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง อ.พนสนิมคม จ.ชลบุรี

ประมาณการโดย....นายบุญเหนือ.เมืองรี..... เมื่อวันที่...27...เดือน...กุมภาพันธ์.... พ.ศ....2568.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานประตูระบายน้ำ1.80x1.70(3บาน)								
	แผ่นเหล็กเรียบดำหนา 9 มม.1.20x2.40	840.0	กก.	30.29	25,440.00	6.00	5,040.00	30,480.00	
	เหล็กแบน Steel Flat Bar 50x6mm.	22.1	กก.	27.54	608.00	12.00	264.96	872.96	
	งานทาสีเหล็กกันสนิม + สีน้ำมัน	10.6	ตร.ม	56.00	593.60	35.00	371.00	964.60	
	ค่าแรงยกขนติดตั้งและประกอบ	1.0	งาน	-	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							35,817.56	
	Factor F 1.3392							12,149.32	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							47,966.88	
	ขอใช้เพียง							47,900.00	

- หมายเหตุ 1. ราคาวัสดุก่อสร้าง ของจังหวัดชลบุรี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568 (สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์)
2. บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2566
3. บัญชีค่างาน/ดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคางานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุง เดือน ตุลาคม 2566 (กรมบัญชีกลาง)
4. ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการ ค่าเสื่อมราคา สำหรับราคาน้ำมันดีเซล 32.00-32.99 บาทต่อลิตร (กรมบัญชีกลาง)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบุญเหนือ เมืองรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ทุ่งขวาง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวจันทร์เพ็ญ สุวรรณบุตร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ อบต.ทุ่งขวาง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเรวัตร ปานช้าง)

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ อบต.ทุ่งขวาง