

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ.....ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 4.....

หน่วยงานราชการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง.....

สถานที่ก่อสร้าง/สายทาง...จากบ้านนายพอง เกตสมิง ถึงบ้านนางสาวลิ้นจี่ เกตสมิง ต.ทุ่งขวาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี.....

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน.....1..... แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่.....12.....เดือน.....กรกฎาคม..... พ.ศ.....2567.....

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็น เงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	41,835.67	1.3642	57,072.22	กรมบัญชีกลาง 28-ส.ค.-66
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทถนนชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	-		57,072.22	
	ป้ายโครงการ1ป้าย			-	
	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			57,000.00	
	ตัวอักษร			ห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน	
ขนาดหรือเนื้อที่		88.00	ตร.ม		
เฉลี่ยราคาประมาณ		647.73	บาท/ตร.ม		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายบุญเหนือ เมืองรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ทุ่งขวาง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางพัชรินทร์ เศรษฐกิจ)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.ทุ่งขวาง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวจันทร์เพ็ญ สุวรรณบุตร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ อบต.ทุ่งขวาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
 ปริมาณงานขนาดความกว้าง 4 ม ยาว 22 หน้า 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 88 ตารางเมตร
 สถานที่ก่อสร้าง/สายทางม.4 จากบ้านนายพอง เกตสมิง ถึงบ้านนางสาวลินจง เกตสมิง ต.ทุ่งขวางวันที่ 12 ก.ค 2567

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	ขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกรัง 10 ซม.)	ตร.ม	88.00	11.14	980.32	1.3642	15.20	1,337.35
2	ขุดรื้อผิวคอนกรีตเดิม(คอนกรีตหนา 0.15)ชนที่	ตร.ม	0.00	75.00	-	1.3642	102.32	-
3	งานดินลูกรังชั้นพื้นทาง/ขยายไหล่	ลบ.ม.	0.00	80.70	-	1.3642	110.09	-
4	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	4.40	577.74	2,542.06	1.3642	788.15	3,467.87
5	งานปิดไหล่ทาง	ลบ.ม.	0.00	80.70	-	1.3642	110.09	-
6	งานผิวทางคอนกรีตชนิด ค.3(รวม wiremesh)	ตร.ม.	88.00	413.85	36,418.98	1.3642	564.58	49,682.77
7	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง(Expansion Joint)	ม.	0.00	178.24	-	1.3642	243.16	-
8	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	16.00	118.39	1,894.32	1.3642	161.51	2,584.22
9	รอยต่อตามยาว(Longitudinal Joint)	ม.	0.00	88.87	-	1.3642	121.23	-
10	งานวางท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 dia.0.60x1.00ม.	ท่อน	0.00	1,170.22	-	1.3642	1596.42	-
11	งานวางท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 dia.0.40x1.00ม.	ท่อน	0.00	0.00	-	1.3642	0.00	-
12	งานทาสีตีเส้นจราจร	ตร.ม.	0.00	290.00	-	1.3642	395.62	-

ราคาน้ำมันดีเซล ลิตรละ 32.00-32.99 บาท

TOTAL

57,072.22

ตัวอักษร

ห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน

ปรับลด

57,000.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 41,835.67

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= 0

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

= 0

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3642

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= 1.2782

- หมายเหตุ
1. ราคาวัสดุก่อสร้าง ของจังหวัดชลบุรี ประจำเดือน กรกฎาคม 2567 (สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์)
 2. บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2566
 3. บัญชีค่างาน/ดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคางานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุง เดือน ตุลาคม 2560 (กรมบัญชีกลาง)
 4. ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการ ค่าเสื่อมราคา สำหรับราคาน้ำมันดีเซล 32.00-32.99 บาทต่อลิตร (กรมบัญชีกลาง)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบุญเหนือ เมืองรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ทุ่งขวาง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวจันทร์เพ็ญ สุวรรณบุตร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ อบต.ทุ่งขวาง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางพัชรินทร์ เศรษฐกิจ)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.ทุ่งขวาง