

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ.....ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 5.....

หน่วยงานราชการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง.....

สถานที่ก่อสร้าง/สายทาง...จากบ้านนายวิเชียร เจริญปัญญาพร ถึงประปาหมู่ที่ 5 ต.ทุ่งขวาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี.....

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน.....1..... แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่.....12.....เดือน.....กรกฎาคม..... พ.ศ.....2567.....

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็น เงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	54,563.06	1.3642	74,434.92	กรมบัญชีกลาง 28-ส.ค.-66
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	-		74,434.92	
	ป้ายโครงการ1ป้าย			-	
	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			74,400.00	
	ตัวอักษร			เจ็ดหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน	
ขนาดหรือเนื้อที่		110.00	ตร.ม		
เฉลี่ยราคาประมาณ		676.36	บาท/ตร.ม		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายบุญเหนือ เมืองรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ทุ่งขวาง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางพัชรินทร์ เศรษฐกิจ)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.ทุ่งขวาง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวจันทร์เพ็ญ สุวรรณบุตร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ อบต.ทุ่งขวาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

ปริมาณงานขนาดความกว้าง 5 ม ยาว 22 หลา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 110 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง/สายทางม.5 จากบ้านนายวิเชียร เจริญปัญญาพร ถึงประปาหมู่ที่ 5 ต.ทุ่งขวางวันที่ 12 ก.ค 2567

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	ขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกรัง 10 ซม.)	ตร.ม	110.00	11.14	1,225.40	1.3642	15.20	1,671.69
2	ขุดรื้อผิวคอนกรีตเดิม(คอนกรีตหนา 0.15)บนที่	ตร.ม	0.00	75.00	-	1.3642	102.32	-
3	งานดินลูกรังชั้นพื้นทาง/ขยายไหล่	ลบ.ม.	0.00	175.96	-	1.3642	240.04	-
4	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	5.50	577.74	3,177.57	1.3642	788.15	4,334.84
5	งานปิดไหล่ทาง	ลบ.ม.	3.52	80.70	284.06	1.3642	110.09	387.52
6	งานผิวทางคอนกรีตชนิด ค.3(รวม wiremesh)	ตร.ม.	110.00	416.94	45,863.62	1.3642	568.79	62,567.15
7	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง(Expansion Joint)	ม.	0.00	178.24	-	1.3642	243.16	-
8	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	20.00	102.86	2,057.30	1.3642	140.33	2,806.56
9	รอยต่อตามยาว(Longitudinal Joint)	ม.	22.00	88.87	1,955.11	1.3642	121.23	2,667.16
10	งานวางท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 dia.0.60x1.00ม.	ท่อน	0.00	1,170.22	-	1.3642	1596.42	-
11	งานวางท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 dia.0.40x1.00ม.	ท่อน	0.00	0.00	-	1.3642	0.00	-
12	งานทาสีตีเส้นจราจร	ตร.ม.	0.00	290.00	-	1.3642	395.62	-

ราคาน้ำมันดีเซล ลิตรละ 32.00-32.99 บาท

TOTAL

74,434.92

ตัวอักษร

เจ็ดหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน

ปรับลด

74,400.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 54,563.06

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= 0

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

= 0

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3642

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= 1.2782

- หมายเหตุ 1. ราคาวัสดุก่อสร้าง ของจังหวัดชลบุรี ประจำเดือน กรกฎาคม 2567 (สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์)
2. บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2566
3. บัญชีค่างาน/ดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคางานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุง เดือน ตุลาคม 2560 (กรมบัญชีกลาง)
4. ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการ ค่าเสื่อมราคา สำหรับราคาน้ำมันดีเซล 32.00-32.99 บาทต่อลิตร (กรมบัญชีกลาง)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบุญเหนือ เมืองรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ทุ่งขวาง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวจันทร์เพ็ญ สุวรรณบุตร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ อบต.ทุ่งขวาง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางพัชรินทร์ เศรษฐกิจ)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.ทุ่งขวาง