

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ.....ซ่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 8.....

หน่วยงานราชการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลท่งขวาง.....

สถานที่ก่อสร้าง/สายทาง...ซอยทุ่งขวาง 1 หมู่ที่ 8 ต.ทุ่งขวาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี.....

ประมาณราคาตามแบบ พร.4 จำนวน.....1..... แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่.....๙.....เดือน.....สิงหาคม..... พ.ศ.....2567.....

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็น เงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	80,499.99	1.3642	109,818.08	กรมบัญชีกลาง
3	ประเภทงานชลประทาน				28-ส.ค.-66
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			109,818.08	
	ป้ายโครงการ1ป้าย	-		-	
	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			109,800.00	
	ตัวอักษร				หนึ่งแสนเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน
	ขนาดหรือเนื้อที่	138.00	ตร.ม		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	795.65	บาท/ตร.ม		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายบุญเหนือ เมืองรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ทุ่งขวาง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางพัชรินทร์ เศรษฐกิจ)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.ทุ่งขวาง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวจันทร์เพ็ญ สวรรณบุตร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ อบต.ทุ่งขวาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ข้อมูลถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
 ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง 6 ม ยาว 23 หลา 0.20 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 138 ตารางเมตร
 สถานที่ก่อสร้าง/สายทาง ซอยทุ่งขวาง 1 หมู่ที่ 8 ต.ทุ่งขวาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี วันที่ ๑ ส.ค 2567

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	ขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกรัง 10 ซม.)	ตร.ม	138.00	11.14	1,537.32	1.3642	15.20	2,097.21
2	ขุดรื้อผิวคอนกรีตเดิม(คอนกรีตหนา 0.15)บนที่	ตร.ม	0.00	75.00	-	1.3642	102.32	-
3	งานดินลูกรังชั้นพื้นทาง/ขยายไหล่	ลบ.ม.	0.00	175.96	-	1.3642	240.04	-
4	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	6.90	577.74	3,986.41	1.3642	788.15	5,438.26
5	งานปิดไหล่ทาง	ลบ.ม.	0.00	80.70	-	1.3642	110.09	-
6	งานผิวทางคอนกรีตชนิด ค.3(รวม wiremesh)	ตร.ม.	138.00	510.49	70,447.64	1.3642	696.41	96,104.67
7	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง(Expansion Joint)	ม.	0.00	190.86	-	1.3642	260.37	-
8	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	24.00	98.14	2,355.28	1.3642	133.88	3,213.07
9	รอยต่อตามยาว(Longitudinal Joint)	ม.	23.00	94.49	2,173.35	1.3642	128.91	2,964.88
10	งานวางท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 dia.0.60x1.00ม.	ท่อน	0.00	1,170.22	-	1.3642	1596.42	-
11	งานวางท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 dia.0.40x1.00ม.	ท่อน	0.00	0.00	-	1.3642	0.00	-
12	งานทาสีตีเส้นจราจร	ตร.ม.	0.00	290.00	-	1.3642	395.62	-

ราคาน้ำมันดีเซล ลิตรละ 32.00-32.99 บาท

TOTAL

109,818.08

ตัวอักษร

หนึ่งแสนเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน

ปรับลด

109,800.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 80,499.99

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= 0

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

= 0

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3642

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= 1.2812

- หมายเหตุ 1. ราคาวัสดุก่อสร้าง ของจังหวัดชลบุรี ประจำเดือน สิงหาคม 2567 (สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์)
 2. บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2566
 3. บัญชีค่างาน/ดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคางานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุง เดือน ตุลาคม 2560 (กรมบัญชีกลาง)
 4. ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการ ค่าเสื่อมราคา สำหรับราคาน้ำมันดีเซล 32.00-32.99 บาทต่อลิตร (กรมบัญชีกลาง)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบุญเหนือ เมืองรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ทุ่งขวาง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวจันทร์เพ็ญ สุวรรณบุตร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ อบต.ทุ่งขวาง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางพัชรินทร์ เศรษฐกิจ)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.ทุ่งขวาง