

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง.....กำแพงกันดินด้านหลังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง.....

หน่วยงานราชการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง.....

สถานที่ก่อสร้าง..ด้านหลังสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง...หมู่ที่...3...ตำบล.ทุ่งขวาง...อำเภอ.พนัสนิคม..จังหวัด.ชลบุรี.

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน.....2..... แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่...19...เดือน...สิงหาคม..... พ.ศ.....2567.....

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวม เป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	643,862.48	1.3067	841,335.11	กรมบัญชีกลาง 28-ส.ค.-66
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เลื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			841,335.11	
	ป้ายโครงการป้าย	-		-	
	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			841,000.00	
	ตัวอักษร				แปดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน
	ขนาดหรือเนื้อที่/ความยาว	183	เมตร		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	4,596	บาท/เมตร		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายบุญเหนือ เมืองรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ทุ่งขวาง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางพัชรินทร์ เศรษฐกิจ)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.ทุ่งขวาง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวจันทร์เพ็ญ สุวรรณบุตร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ อบต.ทุ่งขวาง

รายการประมาณราคาโครงการ....ก่อสร้างกำแพงกันดินด้านหลังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง.....

ปริมาณงาน...กำแพงกันดินความสูง 1.00 เมตรความยาว 183 เมตร.....

สถานที่ก่อสร้าง....ด้านหลังสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง...หมู่ที่...3...ตำบล ทุ่งขวาง..อำเภอ.พนัสนิคม..จังหวัด.ชลบุรี.....

เมื่อวันที่ 49 เดือน...เดือน... สิงหาคม..... พ.ศ...2567.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอนเหล็กแบริ่งรั้ว(ของเดิม)								
	1.1 รื้อเหล็กแบริ่งรั้วเดิม(กองเก็บ)	183.00	เมตร	-	-	75	13,725	13,725	รื้อกอง
2	งานติดตั้งเหล็กแบริ่งรั้ว(ของเดิม)บนผนังกันดิน								
	1.1 ติดตั้งเหล็กแบริ่งรั้ว(ของเดิม)	183.00	เมตร	-	-	185	33,855	33,855	
3	งานดินถมในผนังกำแพง+เสาเข็มเจาะ								
	3.1 ดินถม	438.64	ลบ.ม	84	36,845	85	37,284	74,129	กอง+ขนบปรับระดับ
	3.2 เสาเข็มเจาะ Ø0.20ม.ลึก 2.50 ม.	11.00	ต้น	1,050.00	11,550	1,500.00	16,500	28,050	
4	งานผนังเสา.คาน								
	4.1 คอนกรีตโครงสร้าง(St. 210 Ksc. รูปลูกบาศก์คอนกรีต)	43.12	ลบ.ม	2,065	89,043	419	18,067	107,110	
	4.2 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB Ø 6 มม. (SR 24)	487.42	กก.	32.00	15,598	4.40	2,145	17,742	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB Ø 9 มม. (SR 24)	1,289.09	กก.	31.00	39,962	4.40	5,672	45,634	
	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย RB Ø 12 มม. (SD 40)	232.12	กก.	30.00	6,964	3.60	836	7,799	
	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	60.26	กก.	51.00	3,073	-	-	3,073	
	4.3 งานไม้แบบหล่อคอนกรีต								
	ไม้แบบหล่อทั่วไปไซ้ 80%	310.40	ลบ.ฟ	449	139,370	-	-	139,370	
	ไม้คร่าวยึดไม้แบบ30%ของไม้แบบ	116.40	ลบ.ฟ	416	48,422	-	-	48,422	

รายการประมาณราคาโครงการ....ก่อสร้างกำแพงกันดินด้านหลังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง.....

ปริมาณงาน....กำแพงกันดินความสูง 1.00 เมตรความยาว 183 เมตร.....

สถานที่ก่อสร้าง....ด้านหลังสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง...หมู่ที่..3...ตำบล.ทุ่งขวาง..อำเภอ.พนัสนิคม..จังหวัด.ชลบุรี.....

เมื่อวันที่ 19 เดือน...เดือน...สิงหาคม..... พ.ศ...2567.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	เสาไม้ค้ำยันไม้แบบ	183.00	ต้น	30	5,490	-	-	5,490	
	ค่าแรงตั้งแบบคิดที่ 100%	388.00	ตร.ม	-	-	139	53,932	53,932	
	ตะปู	97.00	กก.	46.73	4,533	-	-	4,533	
	4.4 งานเหล็ก Plate หัวเสา								
	แผ่น Plate 30x30 ทน 5 มม. พร้อมเหล็กยึดทาสี	44	ชุด	285	12,540	100	4,400	16,940	
6	งานไฟฟ้า								
	6.1 โคมไฟหัวเสาแบบกลมพร้อมหลอดไฟ	2.00	ชุด	650	1,300	165	330	1,630	
7	งานทาสี								
	7.1 สีน้ำอะคริลิค(เกรดที่ 2 ประเภททั่วไป)	297.00	ตร.ม	50	14,850	34	10,098	24,948	เสา,คาน
	7.2 สีน้ำมันเหล็กกระเบื้อง	152.00	ตร.ม	77	11,704	38	5,776	17,480	
	รวมวัสดุ+ค่าแรงงาน				441,243		202,620	643,862	ยอดยกไป

หมายเหตุ 1. ราคาวัสดุก่อสร้าง ของจังหวัดชลบุรี ประจำเดือน สิงหาคม 2567 (สำนักงานวิศวกรรมกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์)

2. บัญชีราคาคตามมาตรฐานสิ่งก่อสร้าง สำนักมาตรฐานต้นทุนงบประมาณ สำนักงานงบประมาณ ธันวาคม 2566

3. บัญชีค่างาน/ค่าเนิมนการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคางานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุง เดือน ตุลาคม 2560 (กรมบัญชีกลาง)

4. ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการ ค่าเสื่อมราคา สำหรับราคานั้นมีตัวเลข 32.00-32.99 บาทต่อลิตร (กรมบัญชีกลาง)