

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ.....ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก.....

หน่วยงานราชการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง.....


สถานที่ก่อสร้าง/สายทาง.....หมู่ที่ 7 สายทางบ้าน นางชีพ ต.ทุ่งขวาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี.....

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน.....1..... แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่.....4.....เดือน.....เมษายน..... พ.ศ.....2562.....


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็น เงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	294,404.67	1.3624	401,096.92	กรมบัญชีกลาง
3	ประเภทงานชลประทาน				15-มี.ค.-60
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....% เงินประกันผลงานหัก.....0.....% ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			401,096.92	
	ป้ายโครงการ1ป้าย	-		-	
	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			401,000.00	
	ตัวอักษร			สี่แสนหนึ่งพันบาทถ้วน	
	ขนาดหรือเนื้อที่	696.00	ตร.ม		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	576.15	บาท/ตร.ม		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ


(นางสาวบุญชนิภา บุญนาคย์)

รองปลัด อบต.ทุ่งขวาง

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายบุญเหนือ เมืองรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ทุ่งขวาง

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นางจันทร์เพ็ญ อุทัยเลี้ยง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ อบต.ทุ่งขวาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
สถานที่ก่อสร้าง/สายทาง หมู่ที่ 7 สายทางบ้าน นางชีพ ต.ทุ่งขวาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี วันที่ 4 เมษายน 2562

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	ชุดรื้อผิวทางเดิมแล้วบดทับ (หินคลุก 10 cm.)	ตร.ม.	788.80	13.78	10,869.66	1.3624	18.77	14,808.83
2	ชุดรื้อผิวคอนกรีตเดิม(คอนกรีตหนา 0.15)บนที่	ตร.ม.	0.00	0.00	-	1.3624	0.00	-
3	งานดินลูกรังชั้นพื้นทาง/ขยายไหล่	ลบ.ม.	0.00	0.00	-	1.3624	0.00	-
4	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	34.80	522.63	18,187.35	1.3624	712.02	24,778.45
5	งานปิดไหล่ทาง(ใช้วัสดุจากการชุดรื้อทางเดิม)	ลบ.ม.	0.00	0.00	-	1.3624	0.00	-
6	งานผิวทางคอนกรีตชนิด ค.3(รวม wiremesh)	ตร.ม.	696.00	356.93	248,422.26	1.3624	486.28	338,450.49
7	รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง(Expansion Joint)	ม.	21.00	231.69	4,865.58	1.3624	315.66	6,628.87
8	รอยต่อเมื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	117.00	103.08	12,059.81	1.3624	140.43	16,430.29
9	รอยต่อตามยาว(Longitudinal Joint)	ม.	0.00	0.00	-	1.3624	0.00	-
10	งานวางท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 dia.0.30x1.00ม.	ท่อน	0.00	0.00	-	1.3624	0.00	-
11	งานวางท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 dia.0.60x1.00ม.	ท่อน	0.00	0.00	-	1.3624	0.00	-
12	งานทาสีตีเส้นจราจร	ตร.ม.	0.00	0.00	-	1.3624	0.00	-

ราคาน้ำมันดีเซล ลิตรละ 27.00-27.99 บาท

TOTAL

401,096.92

ตัวอักษร

สี่แสนหนึ่งพันบาทถ้วน

ปรับลด

401,000.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 294,404.67

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= 0

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

= 0

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3624

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= 1.2782

- หมายเหตุ 1. ราคาวัสดุก่อสร้าง ของจังหวัดชลบุรี ประจำเดือน มีนาคม 2562 (สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์)
2. บัญชีราคาตามมาตรฐานสิ่งก่อสร้าง สำนักมาตรฐานต้นทุนงบประมาณ สำนักงบประมาณ กุมภาพันธ์ 2561
3. บัญชีค่างาน/ดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคางานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุง เดือน ตุลาคม 2560 (กรมบัญชีกลาง)
4. ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการ ค่าเสื่อมราคา สำหรับราคาน้ำมันดีเซล 27.00-27.99 บาทต่อลิตร (กรมบัญชีกลาง)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวบุญชนิภา บุญธนาภักย์)

รองปลัด อบต.ทุ่งขวาง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางจันทร์เพ็ญ อุทัยเลี้ยง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ อบต.ทุ่งขวาง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบุญเหนือ เมืองรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ทุ่งขวาง