

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ.....ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก.หมู่ที่ 3.....

หน่วยงานราชการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง.....


สถานที่ก่อสร้าง/สายทาง...จากบ้านนางสีสมัย อียัง ถึงฟาร์มนายทองเพียร เพียรวัฒนะกุลชัย ต.ทุ่งขวาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี.....

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน.....1..... แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่.....19.....เดือน.....เมษายน..... พ.ศ.....2562.....


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็น เงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	996,942.13	1.3624	1,358,233.95	กรมบัญชีกลาง 15-มี.ค.-60
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	-		1,358,233.95	
	ป้ายโครงการ1ป้าย			-	
	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง ตัวอักษร			1,358,000.00	
		หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน			
ขนาดหรือเนื้อที่		2,375.00	ตร.ม		
เฉลี่ยราคาประมาณ		571.79	บาท/ตร.ม		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(นางสาวบุญชนิภา บุญชนาภคย์)

รองปลัด อบต.ทุ่งขวาง

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายบุญเหนือ เมืองรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ทุ่งขวาง

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นางจันทรเพ็ญ อุทัยเลี้ยง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ อบต.ทุ่งขวาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
สถานที่ก่อสร้าง/สายทาง จากบ้านนางสีสมัย ยี่งยัง ถึงฟาร์มนายทองเพียร เพียรวัฒนะกุลชัย วันที่ 19 เมษายน 2562

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	ชุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับ (หินคลุก 10 cm.)	ตร.ม.	2,375.00	13.78	32,727.50	1.3624	18.77	44,587.95
2	ชุดรื้อผิวคอนกรีตเดิม(คอนกรีตหนา 0.15)ชั้นที่	ตร.ม.	0.00	0.00	-	1.3624	0.00	-
3	งานดินลูกรังชั้นพื้นทาง/ขยายไหล่	ลบ.ม.	0.00	0.00	-	1.3624	0.00	-
4	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	118.75	510.55	60,627.81	1.3624	695.57	82,599.33
5	งานปิดไหล่ทาง(ใช้วัสดุจากการชุดรื้อทางเดิม)	ลบ.ม.	0.00	0.00	-	1.3624	0.00	-
6	งานผิวทางคอนกรีตชนิด ค.3(รวม wiremesh)	ตร.ม.	2,375.00	341.65	811,410.33	1.3624	465.46	1,105,465.44
7	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง(Expansion Joint)	ม.	75.00	227.20	17,040.04	1.3624	309.54	23,215.35
8	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	400.00	100.53	40,213.32	1.3624	136.97	54,786.63
9	รอยต่อตามยาว(Longitudinal Joint)	ม.	475.00	73.52	34,923.12	1.3624	100.17	47,579.26
10	งานวางท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 dia.0.30x1.00ม.	ท่อน	0.00	0.00	-	1.3624	0.00	-
11	งานวางท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 dia.0.60x1.00ม.	ท่อน	0.00	0.00	-	1.3624	0.00	-
12	งานทาสีดีเส้นจราจร	ตร.ม.	0.00	240.00	-	1.3624	326.98	-

ราคาน้ำมันดีเซล ลิตรละ 27.00-27.99 บาท

TOTAL

1,358,233.95

ตัวอักษร

หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน

ปรับลด

1,358,000.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 996,942.13

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= 0

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

= 0

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3624

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= 1.2782

- หมายเหตุ 1. ราคาวัสดุก่อสร้าง ของจังหวัดชลบุรี ประจำเดือน เมษายน 2562 (สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์)
2. บัญชีราคาตามมาตรฐานสิ่งก่อสร้าง สำนักมาตรฐานต้นทุนงบประมาณ สำนักงบประมาณ กุมภาพันธ์ 2561
3. บัญชีค่างาน/ดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคางานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุง เดือน ตุลาคม 2560 (กรมบัญชีกลาง)
4. ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการ ค่าเสื่อมราคา สำหรับราคาน้ำมันดีเซล 27.00-27.99 บาทต่อลิตร (กรมบัญชีกลาง)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวบุญชนิภา บุญธนาภักย์)

รองปลัด อบต.ทุ่งขวาง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางจันทร์เพ็ญ อุทัยเลี้ยง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ อบต.ทุ่งขวาง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบุญเหนือ เมืองรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ทุ่งขวาง