

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ.....ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 9.....

หน่วยงานราชการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง.....

สถานที่ก่อสร้าง/สายทาง... จากบ้านนางสาว ปังศิริพร ถึงบ้านนายพร้อมพงศ์ เทยธรรมย์ ต.ทุ่งขวาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี.....

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน.....1..... แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่.....30.....เดือน.....มีนาคม..... พ.ศ.....2565.....

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็น เงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	756,330.14	1.3607	1,029,138.43	กรมบัญชีกลาง 19-มิ.ย.-63
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,029,138.43	
	ป้ายโครงการ1ป้าย			-	
	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			1,029,000.00	
	ตัวอักษร			หนึ่งล้านสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน	
ขนาดหรือเนื้อที่		1,708.00	ตร.ม		
เฉลี่ยราคาประมาณ		602.46	บาท/ตร.ม		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสุภาภรณ์ พูลรอด)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.ทุ่งขวาง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายบุญเหนือ เมืองรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ทุ่งขวาง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวจันทร์เพ็ญ สุวรรณบุตร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ อบต.ทุ่งขวาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
สถานที่ก่อสร้าง/สายทาง จากบ้านนางสว่าง ปังศิริพร ถึงบ้านนายพร้อมพงศ์ เหยดรัมย์ ต.ทุ่งขวาง วันที่ 30 มีนาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	ปรับเกรดพื้นทางเดิม	ตร.ม.	1,708.00	5.00	8,540.00	1.3607	6.80	11,620.38
2	ชุดรีดผิวคอนกรีตเดิม(คอนกรีตหนา 0.15)บนที่	ตร.ม.	0.00	0.00	-	1.3607	0.00	-
3	งานดินลูกรังชั้นพื้นทาง/ขยายไหล่	ลบ.ม.	49.00	98.53	4,828.07	1.3607	134.07	6,569.55
4	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	85.40	516.98	44,149.67	1.3607	703.45	60,074.45
5	งานปิดไหล่ทาง(ใช้วัสดุจากการชุดรีดทางเดิม)	ลบ.ม.	0.00	0.00	-	1.3607	0.00	-
6	งานผิวทางคอนกรีตชนิด ค.3(รวม wiremesh)	ตร.ม.	1,708.00	379.12	647,539.15	1.3607	515.87	881,106.51
7	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง(Expansion Joint)	ม.	20.00	228.79	4,575.86	1.3607	311.32	6,226.38
8	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	320.00	101.98	32,632.50	1.3607	138.76	44,403.04
9	รอยต่อตามยาว(Longitudinal Joint)	ม.	0.00	74.01	-	1.3607	100.71	-
10	งานวางท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 dia.0.40x1.00ม.	ท่อน	6.00	659.89	3,959.33	1.3607	897.91	5,387.46
11	งานวางท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 dia.1.00x1.00ม.	ท่อน	4.00	2,526.39	10,105.57	1.3607	3437.66	13,750.65
12	งานทาสีตีเส้นจราจร	ตร.ม.	0.00	290.00	-	1.3607	394.60	-
ราคาน้ำมันดีเซล ลิตรละ 29.00-29.99 บาท							TOTAL	1,029,138.43
ตัวอักษร หนึ่งล้านสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน							ปรับลด	1,029,000.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 756,330.14

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= 0

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

= 0

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3607

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= 1.2764

- หมายเหตุ 1. ราคาวัสดุก่อสร้าง ของจังหวัดชลบุรี ประจำเดือน มีนาคม 2565 (สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์)
2. บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง สำนักมาตรฐานต้นทุนงบประมาณ สำนักงบประมาณ กุมภาพันธ์ 2561
3. บัญชีค่างาน/ดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคางานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุง เดือน ตุลาคม 2560 (กรมบัญชีกลาง)
4. ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการ ค่าเสื่อมราคา สำหรับราคาน้ำมันดีเซล 29.00-29.99 บาทต่อลิตร (กรมบัญชีกลาง)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสุภาภรณ์ พูลรอด)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.ทุ่งขวาง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวจันทร์เพ็ญ สุวรรณบุตร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ อบต.ทุ่งขวาง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบุญเหนือ เมืองรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ทุ่งขวาง